別表

項目		数量	単位	摘要		第1電気室	第2電気室	本館屋上	ガスタービン発電機	太陽光発電設備	救命救急センター	心臓脳血管センター	構内1号柱
1　月次点検													
高圧　盤類		54	面	高圧	盤類(25面以上)	32	8	4	0	0	5	5	0
高圧　変圧器		32	台	高圧	変圧器	18	5	3	0	0	3	3	0
高圧　交流遮断器		26	台	高圧	交流遮断器	14	6	4	0	0	1	1	0
高圧　計器用変成器		40	台	高圧	計器用変成器	21	9	6	0	0	2	2	0
高圧　指示計器		39	台	高圧	指示計器	18	11	5	0	0	4	1	0
高圧　進相コンデンサ		5	台	高圧	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ	3	0	0	0	0	1	1	0
低圧　指示計器		66	台	低圧	指示計器	35	12	4	0	0	12	3	0
低圧　進相コンデンサ		19	台	低圧	低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ	14	5	0	0	0	0	0	0
自家発電設備	自家発電装置	2	組	自家発電設備	自家発電装置	0	0	0	1	0	1	0	0
自家発電設備	始動用蓄電池装置	2	組	自家発電設備	始動用蓄電池装置	0	0	0	1	0	1	0	0
自家発電設備	試運転	2	台	自家発電設備	試運転	0	0	0	1	0	1	0	0
太陽光発電設備	太陽光アレイ	62	組	太陽光発電設備	太陽光アレイ	0	0	0	0	62	0	0	0
太陽光発電設備	接続箱、集電箱	20	組	太陽光発電設備	接続箱、集電箱	0	0	0	0	20	0	0	0
太陽光発電設備	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ	16	組	太陽光発電設備	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ	0	0	0	0	16	0	0	0
構内配電路	引込柱	1	箇所	構内配電路	引込柱	0	0	0	0	0	0	0	1
						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
2　年次点検						0	0	0	0	0	0	0	0
高圧配電盤		54	面	高圧	高圧配電盤	32	8	4	0	0	5	5	0
外部配電	バスダクト	14	系統	外部配電	バスダクト	14	0	0	0	0	0	0	0
外部配電	高圧ケーブル	21	系統	外部配電	高圧ケーブル	13	4	1	0	0	1	1	1
外部配電	低圧ｹｰﾌﾞﾙ(～W800)	2	系統	外部配電	低圧ｹｰﾌﾞﾙ (W800未満)	0	0	0	0	0	1	1	0
外部配電	低圧ｹｰﾌﾞﾙ(W800～)	25	系統	外部配電	低圧ｹｰﾌﾞﾙ (W800以上)	18	7	0	0	0	0	0	0
接地抵抗		11	極	接地抵抗		1	1	1	0	0	1	6	1
変圧器	500KVA以下	33	台	変圧器	ﾓｰﾙﾄﾞ、油入(500kVA以下)	18	5	3	0	0	3	4	0
交流遮断器	VCB	26	台	交流遮断器	真空遮断器	14	6	4	0	0	1	1	0
断路器	手動、動力	9	組	断路器	手動、動力	4	2	1	0	0	1	1	0
計器用変成器		42	台	計器用変成器		21	9	6	0	0	2	4	0
避雷器		1	台	避雷器		0	0	0	0	0	0	0	1
高圧負荷開閉器	閉鎖型気中開閉器	1	台	高圧負荷開閉器	閉鎖形気中開閉器	0	0	0	0	0	0	0	1
高圧負荷開閉器	開放型気中開閉器(LBS)	34	台	高圧負荷開閉器	開放型気中開閉器(LBS)	18	5	3	0	0	4	4	0
高圧カットアウト		1	台	高圧ｶｯﾄｱｳﾄ		0	0	0	0	0	0	0	1
高圧電磁接触器	気中、真空	3	台	高圧電磁接触器	気中、真空	3	0	0	0	0	0	0	0
力率改善装置	高圧進相コンデンサ	5	台	力率改善装置	高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ	3	0	0	0	0	1	1	0
力率改善装置	直列リアクトル	5	台	力率改善装置	直列ﾘｱｸﾄﾙ	3	0	0	0	0	1	1	0
保護継電器	整定タップレバー	39	台	保護継電器	整定ﾀｯﾌﾟﾚﾊﾞｰ調整	23	7	5	0	0	2	1	1
太陽光発電設備		1	式	太陽光発電設備		0	0	0	0	0	0	0	0